

Aménagement Rue du Stade

	Désignation	Unité	Quantité	PU	Montant HT
	Travaux préparatoires				
1-1	Préparation de chantier (piquetage, demande de DICT, d'arrêtés de circulation dans les délais nécessaires)	ft	1		- €
	Implantation, installation de chantier / nettoyage de chantier	ft	1		- €
	Signalisation temporaire et déviation (VL et PL) en bon état sur chantiers	u	1		- €
	Bordures pour voirie				
1-2	Fourniture et pose de bordures type t2 sur Béton C25/35 (semelle de 15cm de haut sur 50 cm de large) terrassement compris (pose surbaissée en fonction des entrées maison)	ml	600		- €
	Création d'une structure de chaussée cheminement piéton longueur 550ml * largeur 1,40 soit 770m²				
1-3	fourniture et pose de géotextile 200grs/m² classe 5	m²	770		- €
	Terrassement sous futur cheminement à 0,30 m de profondeur	m3	231		- €
	couche de base en GNT 0/60 sur 0,20 m le prix comprend le transport la mise en œuvre le cylindrage , etc	tonne	323		- €
	couche de fondation en gnt bleu 0,31,5 sur 10cm , le prix comprend le transport la mise en œuvre , cylindrage etc	tonne	162		- €
	application bi couche 1er couche 2 kg /m² caillou 6/10 , 2eme couche 2kg /m² caillou 4/6	m²	770		- €
	Busage fossé sur 110ml				
1-4	Fourniture et pose tuyau annelé CR8 annelé Ø 400 intérieur terrassement compris	ml	110		- €
	Fourniture et pose de regards de visite Ø 1000	Unité	3		- €
	Raccordement des avaloirs au réseau pluvial en place	Unité	11		- €
Total HT					- €
TVA 20%					- €
Total TTC					- €